



Elementti

Toimitussisältö avaimet käteen- pakettiin.

Kaikkiin toimituksiin räätälöidään sellainen toimitus, jonka asiakas haluaa. Lopullinen hinta määräytyy materiaalimenekin ja sisällön mukaan.

Rakennuslupapiirustukset

- Pohjakuva, julkisivukuvat, leikkauskuva
- Toimitetaan sähköpostilla

Rakennepiirustukset

- Kantavien puurakenteiden detaljit
- Perustusten mittapiirustukset
- Toimitetaan sähköpostilla

Rakennusluvan neuvontapalvelu

- Autamme lupa asioissa, jotka asiakkaan pitää hoitaa rakennuslupaa hakiessa. Esim. lupahakemus, naapurien kuulemiset jne.
- Autamme suunnitelmissa mitä asiakkaan pitää hoitaa ennen rakennustuotteen toimittamista. Esim. asemapiirustus, perustussuunnitelma, pohjatutkimus jne.

Tarvikkeet perustuksen ja elementin yhdistämiseen

- Solumuovitiiviste alaohjauspuun ja perustusten väliin
- Kyllästetty alaohjauspuu

Seinäelementit

- 2,4m. leveä
- Runkorakenne suunnitelmien mukaan
- Mineraalivilla valmiiksi asennettuna, jos kyseessä eristetyt elementit
- Sisäpinnassa valmiiksi asennettu höyrynsulkumuovi, jos kyseessä eristetyt elementit
- Kuitutuulensuojalevy
- Koolaus 22x100
- Ulkoverhous, vaihtoehtoina ulkoverhouspaneeli tai ulkoverhouspelti, väri valittavissa

Kattoristikot

- Puset ristikot rakennesuunnitelman mukaan
- Ristikoiden koolaus ja tuentaan tarvittava puutavara

Räystäät

- Otsa-, nurkka- sekä räystäslaumat pohjamaalattuna, nurkissa peltilistat, kun kyseessä peltiverhous

Katto ja tarvikkeet

- Kondenssialuskate
- Korokerimat 22x50
- Ruoteet 32x100 VS
- Kattoprofiilipelti, väri valittavissa
- Kateruuvit
- Sadevesijärjestelmät, yksi alastulosarja alle viiden metrin seinillä, kaksi yli viiden metrin seinillä päätyyn sijoitettuna

Ovet

- Perustoimituksessa yksi paneelipintainen varastonovi/rakennus, sisältää karmit, oven, saranat sekä painikkeet ja lukkorungon, väri valittavissa
- Oven pielilaudat puuverhoukselle tai peltilistat peltiverhoukselle
- Umpinainen nosto-ovi sähkömoottorilla päätyseinään, koko ja väri valittavissa

Saatavilla myös halutun kokoiset nosto-ovet pitkälle seinälle, joka tuo lisähintaa ovenylityspalkin verran, tarjotaan erikseen. Saatavilla myös lisä käyntiovia tarpeen mukaan, valmiiksi asennettuina!

Ikkunat

- Perustoimituksessa kolme kiinteää ikkunaa MSE 3-lasinen

Saatavilla savunpoistoikkunat viranomaisten määräyksien mukaisesti sekä lisäikkunat valmiiksi asennettuina!

Muuta toimitussisältöä

- Asennukseen tarvittavat kiinnitys ruuvit, pultit sekä naulat ja pienraudat

Toimitukseen ei sisälly, mutta asiakkaan huomioitava

- Perustukset, mutta perustussuunnittelussa voimme olla apuna ja tarvittaessa tehdä tarjouksen myös niiden urakoinnista
- Salaoja- ja sadevesijärjestelmät maanpinnan tasolle ja sen alapuolelle
- Lattiavalu ja lattiakaivot
- Sähköliittymät, sähköliittymän tuonti hallin sisälle, hallin valaistus ja sähköistys työt. Työmaasähkö voima- ja valovirrälle elementtien asennuksen aikana välttämätön.

- Rakennuksen käyttötarkoituksesta johtuvat viranomaismääräykset ja katselmukset, esimerkiksi savunpoistoikkunat ja hiekan/rasvanerotuskaivot
- Rakennukseen tarvittavat sisäpuolen LVI-työt
- Käyntiovien lukkopesät ja avaimet